

Lista cu cantitatile de lucrari  
INTERVENTIE-REPARATII STRAZI MACADAM COMUNA VETIS  
IMPIETRUIRE DRUM

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 DA04A1 100 MC. 0.050  
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU  
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5  
CM IN IMPIETR FARA ADUN M

002 TSC06A1 100 MC. 1.000  
SAP CU EXCAV.DRAGL.DE 0,5-0,8 MC IN  
PAMINT CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.  
T CAT 1

003 DA06B1 M.C. 10.000  
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC.  
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI  
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

004 TRA01A45 TONA 22.290  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 45 KM.

005 DA12A1 M.C. 15.000  
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

006 TRA01A65 TONA 30.870  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 65 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

INTOCMIT,

VERIFICAT,

Lista cu cantitatile de lucrari  
INTERVENTIE-REPARATII STRAZI MACADAM COMUNA VETIS  
DECOLMATARE RIGOLE

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001 IFF19C1	100 MC.	0.700			
DECOLMATAREA CANALELOR DE DEPUNERI SI VEGETATI IN TEREN SUB APA CU LIPIRE DE CUPA.					
002 TRA01A05P	TONA	126.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
003 TSD03B1	100 MC.	0.840			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4					
004 TSE04B1	100 MP.	1.000			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2					
005 DF24A1	BUC.	2.000			
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
006 TSG03C1	100 MP.	2.000			
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ.MAT.FARA SCOAT.RAD					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

INTOCMIT,

VERIFICAT,

## Formularul F3

Lista cu cantitatile de lucrari  
INTERVENTIE-REPARATII STRAZI MACADAM COMUNA VETIS  
PODETE TUBULARE Dn 400

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001	TSA05C1	M.C.	6.500		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE					
002	TSD01B1	M.C.	7.800		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.					
003	TSE01C1	100 MP.	0.050		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE					
004	IFB09D2	MP.	5.000		
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST					
005	PC01A1	MP.	7.200		
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P					
006	PB07A1	M.C.	2.840		
TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULARE MANUAL					
007	2100910	M.C.	2.840		
BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)					
008	TRA01A45	TONA	1.700		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM.					
009	TRA06A15	TONA	12.500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM					
010	ACC03D1	M	5.000		
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M LUNG IMBIMATE CU CEP SI BUZA AVIND DN 400 MM					
011	2804345	BUC.	5.000		
TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA CEP SI BUZA 400X1000 S816					
012	AUT6752	ORA	2.000		
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE					
013	PB09A1	M.C.	2.200		
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL					

13L 2100957 M.C. 2.220  
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

014 PD01A1 KG 39.600  
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.  
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD  
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

015 7503930 KG 39.000  
PLASA SUDATA 6x2x6mm (OCHI 100x100)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

INTOCMIT,

VERIFICAT,

## Formularul F3

Lista cu cantitatile de lucrari  
INTERVENTIE-REPARATII STRAZI MACADAM COMUNA VETIS  
419014 PODETE TUBULARE Dn. 600

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 TSA05C1	M.C.	14.400		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE				
002 TSD01B1	M.C.	17.280		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.				
003 TSE01C1	100 MP.	0.060		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE				
004 IFB09D2	MP.	6.000		
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST				
005 PC01A1	MP.	13.440		
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P				
006 PB07A1	M.C.	3.800		
TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULARE MANUAL				
007 2100910	M.C.	3.800		
BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)				
008 TRA01A45	TONA	2.040		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM.				
009 TRA06A15	TONA	15.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM				
010 ACC08C1	M	5.000		
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO				
011 6418948	BUC.	1.000		
TUB ADUCTIUNE PREMO D= 600 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC T2027				
012 AUT6752	ORA	2.000		
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE				
013 PB09A1	M.C.	2.200		
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL				
13L 2100957	M.C.	2.380		
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622				

014 PD01A1 KG 39.600  
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.  
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD  
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

015 7503930 KG 39.000  
PLASA SUDATA 6x2x6mm (OCHI 100x100)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

INTOCMIT,

VERIFICAT,