

Obiectivul: 0419 45000000 INVESTITII 2017 IN COMUNA VETIS
 Obiectul: 0002 45000000 REFUNCTIONALIZARE FOSTULUI
 SEDIU AL PRIMARIEI VETIS

Lista cu cantitatile de lucrari
 LUCRARI DE AMENAJARE CTII BIROU

Categoria de lucrari: 0021

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 RPCT33A1	MP.	8.220			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
002 RPCT10A1	MP.	15.000			
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *					
003 RPCT04A1	M.C.	0.950			
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT. CREERI DE GOLURI CU MORTAR VAR+CIMENT *					
004 RPCT30B1	MP.	28.000			
DEFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEMN RASIN.SAU F					
005 RPCT09B1	M.C.	3.800			
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA					
006 H1P02A	[5] TONA	12.000			
EVACUAREA MOLOZULUI , INCARCARE IN AUTO					
007 TRA01A05P	TONA	12.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
008 RPCG26A1	[2] M.C.	0.500			
REPARAREA ZIDARIEI FISURATE EXECUTAT CU MORTAR M50-Z					
009 RPCG03B1	[3] M.C.	1.900			
ZID DE CARAM PT UMLERI DE GOLURI CU GROS =SAU>DE12,5 CM					
010 RPCG01A1	[3] MP.	0.800			
ZIDARIE IN PERETI DESPARTITORI CU CARAMIDA POROTHERM 15CM GROSIME					
011 CP12A2	BUC.	6.000			
MONTARE BUIANDRUGI PREF					
011 7502645	BUC.	6.000			
BUIANDRUG L=1.25					

012 DA06A1 M.C. 1.500
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
 ASTERNERE MANUAL

013 RPCE16C1 [1] MP. 15.000
 STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI POLISTIREN
 LA PARDOSELI GROS 5CM

013 2602841 MP. 15.000
 @PLACI AUSTROTHERM 20XPS-G/030 50 MM
 CANT NETED

014 IZF04J1 [1] MP. 15.000
 STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
 EXEC CU FOLIE DE PVC

015 CG18B1 [6] MP. 15.000
 PARDOSELI DIN BETON DE 10CM GROSIME, IN
 CIMP CONTINU

015 CZ0105E1 M.C. 1.500
 PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE,
 GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 MANUAL

016 CG01D1 MP. 13.000
 STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN
 MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

016 CZ0209G1 [3] M.C. 0.403
 PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 MARCA
 M100-S MANUAL

017 CF08A1 [19] MP. 11.500
 TERMOSISTEM CU POLISTIREN 3 CM GROSIME
 PERETE INTERIOR EST

018 RPCJ08B1 MP. 60.000
 TENC. INT. DRIS. PE ZID. CARAM. SAU BET. CU
 MORT VAR-CIM. 25T PT. SPRIT SI MORT. 100T
 PT. GRUND SI STR. VI
 ZIDURI NOI SI REPARATII LOCALE

019 RPCJ13B1 M 44.000
 REP. TENC. INT. IN JURUL TOC. SI PERV. CU
 MORT. VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:
 DREPTI INTRE 15-25CM LA

020 CK03B1 [2] MP. 3.570
 USI DIN PVC INTERIOARE INTR-UN CANAT

020 3270048 MP. 3.570
 USA PVC ALB INTR-UN CANAT

021 CK11G1 [1] MP. 4.320
 FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M
 CU GEAM TERMOBAN

021 3270003	MP.	4.320
FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN		
022 CE15A21	M	3.600
GLAF INTERIOARE PVC LA FERESTRE		
023 RPCK01B1	[4] MP.	39.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR AUTONIVELANT		
024 RPCK40A1	[7] MP.	28.000
PLACAJE DE GRESIE SI FAIANTA CERAMICA UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP /BUC.		
025 2426002	MP.	28.840
PLACI GRESIE 30x30 cm		
026 7502001	MP.	11.330
PLACI FAIANTA 20x30 CM		
027 RPCK42A1	M	25.000
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*		
027 2426002	MP.	2.650
PLACI GRESIE 30x30 cm		
028 CK20B1	[13] MP.	28.000
PLACARE TAVANE CU PLACI DE GIPSCARTON		
029 IZF12M1	[3] MP.	28.000
IZOL TERM LA TAVANE CU PLACI VATA MINERALA		
030 RPCJ35A1	[9] MP.	90.000
EUROGLET IMM GROS.LA PERETI SI TAVANE		
031 RPCR25A1	[8] MP.	115.000
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE EXEC MANUAL CU TRAFLETE IN 2 STR PE GLET DE IPSOS EXISTENT		
031 6104348	KG	40.000
@VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR ALB		
032 RPCX02B	[4] MP.	130.000
ZUGRAVELI EXTERIOARE LAVABILE		

033 CF09A1 [16] M 14.000
 ANCADRAMENTE DIN POLISTIREN

IN JURUL FERESTRELOR NOI

033 7502651 M 14.000
 BAGHETA DIN POLISTIREN 2m ART PROFIL
 ALBA MODEL lat<150 mm

034 CO01A1 MP. 10.000
 TROTUAR DE PROTECTIE DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

034 CZ0105E1 M.C. 1.000
 PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE,
 GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 MANUAL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND SANATATE

-FOND ACCIDENTE MUNCA

-FOND CONCED MEDICAL

-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA



VERIFICAT,



Formularul F3

Obiectivul: 0419 45000000 INVESTITII 2017 IN COMUNA VETIS
 Obiectul: 0002 45000000 REFUCIONALIZARE FOSTULUI
 SEDIU AL PRIMARIEI VETIS

Lista cu cantitatile de lucrari
 LUCRARI DE INSTALATII BIROU

Categoria de lucrari: 0021

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 IC33C11	M	30.000			
TEAVA CU D=22					

001 3270265 M 30.000
 TEAVA CUPRU 22x1 MM

002 IC08B1 [1] M 10.000
 TEAVA DE CUPRU INST LEGATURA CORP INC D=
 16MM

002 7500549 M 10.000
 TEAVA CUPRU IN BARE DREPTE 16x1 mm

003 IB02C01 [1] BUC. 5.000
 MONTARE RADIATOARE DIN TABLA 22K H=600

003 5709076 BUC. 4.000
 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI
 L=800
 COMPLET ECHIPATE

003 5709080 BUC. 1.000
 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI
 L=1200
 COMPLET ECHIPATE

004 RPEXC01A [1] BUC. 13.000
 LOCURI DE DOZE EXEC.CU CONDUCTORI DE AL
 SAU CU IN TUB PROTECTIE,PT.LOCUINTE

004 4826880 M 25.000
 CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

004 7356525 M 20.000
 TUB METALIC FLEXIBIL PROTEJAT NEETANS
 TIP SPD-ROMAN D=16 MM

004 7319008 BUC. 13.000
 DOZA DE RAMIFICATIE d 16/4

=====

005	EE12B1	BUC.	2.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC			
005	5102580	BUC.	2.000
CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIA -01 240 220V 2X 40W CS			
006	EE05A1	BUC.	2.000
APLICA SIMPLA, OBL. DR. GLOB ST. OPAL. TAV. PER. DIB. LEMN			
006	5104083	BUC.	2.000
APLICA DIN AMINOPLAST DULIE E27, DREAPTA, 60W, TIP AA-D' SIMBOL B11324			
007	ED08J1	BUC.	5.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA			
007	5536080	BUC.	5.000
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V;10A			
008	ED01A1	BUC.	4.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			
008	5518521	BUC.	4.000
INTRERUPTOR CUMPARA IP 200 CAPAC BACHELITA 0190 S 3185			
009	SC13A1	BUC.	1.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ...			
009	2442757	BUC.	1.010
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066			
010	SC16A2	BUC.	1.000
REZERVOR PT. SPALARE VAS WC, DIN MASE PLASTICE, MONT. LA INALTIME, CU DIBL. DE LEMN PE ZID DE CARAM			
011	SC18A5	BUC.	1.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC			
012	SC30A1	BUC.	1.000
SUPPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR, HA1 NI 545/63			
013	SC07E1	BUC.	1.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL			

013 2442288 BUC. 1.010
LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM
ALB C1 S 1540

013 2453823 BUC. 1.010
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

014 SD06A1 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

014 4201353 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2"
EMAILATA STATIVA S8732

015 SC26A1 BUC. 1.000
OGLINDA SANIT. SEMICRIST. MARGINI. SLEF. CU
DIMENS. 400X500MM

016 SC24A1 BUC. 1.000
PORTPROSOP DIN AM NICHEL. MONT. PE PERETI
TIP U, CU 1 BRAT, DESCHID. 450MM

016 SD12A1 BUC. 3.000
ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA
NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

016 4201782 BUC. 3.000
ROBINET COLTAR CU VENTIL DN 1/2" BRAVO

017 SA18B1 M 5.000
TEAVA PVC NEPLASTIF. TIP G, MONT. LA
CONSTR. IND. +SOC. CULT. IN COND. DE DISTRIB.
AMPLAS. IN CANALE, D= 32

018 SA01C1 [1] M 10.000
TEAVA PPR IN LEGATURI D= 20 MM

018 7502285 M 10.000
TEAVA PPR, PN 16 20 mm

019 RPCT09D1 M.C. 0.200
DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE
CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME *

020 RPCT09B1 M.C. 0.150
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE
150 KG CIM. LA

021 RPCXA01 M.C. 20.000
SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE
<1M. SUB 1.5M. ADINC LA SANT CANALE ETC.

022 ACE08A1 M.C. 2.000
UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

023 SAI4H1 M 50.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN CONDUCTE DE
DISTRIBUTIE D=110 MM

024 RPSXF11B M.C. 18.500
UMPLUTURA PAMINT STRATURI 20-30 CM.
GROSIME BATUTA CU MAIUL IN SANT DUPA
MONTARE TUBURI TEVI INST

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND SANATATE

-FOND ACCIDENTE MUNCA

-FOND CONCED MEDICAL

-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

INTOCMIT,



VERIFICAT,

