

Formularul F3

Obiectivul: 0419 45000000 INVESTITII 2017 IN COMUNA VETIS
 Obiectul: 0002 45000000 REFUNCTIONALIZARE FOSTULUI
 SEDIU AL PRIMARIEI VETIS

Lista cu cantitatile de lucrari
 INSTALATII SANITARE SI TERMICE

Categoria de lucrari: 0021

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 RPGB16A1	BUC.	24.000			
DEMONTARE RADIATOR FONTA TABLA 0,6-1,8 MC/H*					
002 RPGB16B#	BUC.	24.000			
MONTARE PE POZITIE EXIST,RADIATOR FONTA, TABLA SAU CERAMICA RACORDAT LA COND GAZE,DEBIT 1-1,8 MC/H					
003 IC35B1#	M	50.000			
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA LA LEG.CORP.APARATELOR DE INCALZIRE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE 20 MM					
003 6716501	M	51.500			
TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE ALUMINIU (PP-AL) DN=20 MM					
004 RPSC27A1	BUC.	4.000			
INLOCUIREA UNUI VAS CLOSET DE FAIANTA FONTA EMAILATA SAU PORTELAN SANITAR TIP					
004 2442757	BUC.	4.000			
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					
005 SC16D1	BUC.	4.000			
REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME,CU DIBL DE LEMN PE ZID DE CA					
006 SC06XB	BUC.	1.000			
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN,PORTELAN ,MONTAT PE DIBLURI DIN LEMN, CU TEAVA DE SCURGERE DIN:PVC (U)					
006 2440474	BUC.	1.010			
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:



Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

INTOCMIT,

VERIFICAT,




Formularul F3

Obiectivul: 0419 45000000 INVESTITII 2017 IN COMUNA VETIS
 Obiectul: 0002 45000000 REFUNCTIONALIZARE FOSTULUI
 SEDIU AL PRIMARIEI VETIS

Lista cu cantitatile de lucrari
 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0021

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E	PU MAN	VAL MAN	=
=	PU UTI	VAL UTI	=
=	PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT.	T O T A L		=
001 EB06A1 M 106.000			
CONDUCTA PUNTE, INTENC, PT. INST. EL. FIXE			
MONTATA PE ZIDURI SI PLAFOANE INCLUSIV			
DOZELE SI LEGATURIL			
002 4826880 M 109.180			
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865			
003 EB06A1 M 72.800			
CONDUCTA PUNTE, INTENC, PT. INST. EL. FIXE			
MONTATA PE ZIDURI SI PLAFOANE INCLUSIV			
DOZELE SI LEGATURIL			
004 4828436 M 75.000			
CONDUCTOR AFY 1X 2,5 S 6865			
005 ED01A1 BUC. 35.000			
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR			
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			
005 5500720 BUC. 35.350			
INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL			
0170 250V 10A			
006 ED03A1 BUC. 1.000			
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE,			
CONSTR. NORM. DIN BACHELITA SAU CONSTR.			
IMPERMEABILA			
006 5520366 BUC. 1.010			
COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL			
0176 10 A ; 250 V			
007 ED08A1 BUC. 8.000			
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR. NORMALA			
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT			
PROTECTIE			
007 5536157 BUC. 8.080			
PRIZA BIPOLARA BACHELITA CU CONTACTE			
PROTECTIE MARITA APARENTA 250/10A			
008 EF05D1 BUC. 1.000			
TABLOU DE APARTAMENT CU 4 CIRCUITE TIP			
BLOC ELECTRIC.			

009 EE12H1 BUC. 30.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI
(BOLTURI) METALICE

010 7504095 BUC. 30.000
REFLECTOARE MICI LED 1000 LUMENI

011 EE05C1 BUC. 2.000
APLICA SIMPLA, OBL. DR. GL. ST. OPAL. TAV. PER.
DIB. MAT. PLAS.

011 5104083 BUC. 2.024
APLICA DIN AMINOPLAST DULIE E27,
DREAPTA, 60W, TIP AA-D' SIMBOL B11324

012 7504096 BUC. 1.000
DETECTOR MISCARE PIR PARADOOR VERTICAL

013 EE05C1 BUC. 27.000
APLICA SIMPLA, OBL. DR. GL. ST. OPAL. TAV. PER.
DIB. MAT. PLAS.

014 7504097 BUC. 27.000
PANOU LED 60X60 CLASA A 48W 3850 lm

015 EA01XB M 45.000
TUB IZOLANT PVC SAU METAIC (PEL) DE
ORICE DIAMETRUMONTAT APARENT, PE DIBLURI

ASIM. SINA PT. REFLECTOARE PLAFON

016 7504098 M 45.000
SINA PT. REFLECTOARE PLAFON

017 EH01A1 BUC. 10.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

018 W2J01A# BUC. 1.000
Verificarea si incercarea retelei
electrice aeriene in vederea receptiei
si punerii in functiune retea noua

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

INTOCMIT,

VERIFICAT,

