

Obiectivul: 0419 45000000 INVESTITII 2017 IN COMUNA VETIS
 Obiectul: 0002 45000000 REFUNCTIONALIZARE FOSTULUI
 SEDIU AL PRIMARIEI VETIS

Lista cu cantitatile de lucrari
 LUCRARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0021

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 RPCT25D1	MP.	56.000			
DEFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE RASINOASEGELUIE FARA RECUPERARA MATERIALELOR *					
002 RPCT27D1	[1] M	56.000			
DEMONTAREA GLAFURILOR DIN TABLA					
003 RPCH08B1	MP.	205.000			
REPARATII LA ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE PRIN SUSTINERE COAME SI PANE					
004 RPCI06C1	MP.	270.000			
REPARATII INVEL.TIGLE PROF.390X220MM, 405X230MM,COAME 380X350MM LA ACOP.CU ASTER.CARTON BIT.CA 30					
005 DD01A1	[9] MP.	245.000			
PAVAJ EXEC CU PAVELE DE BETON 6CM GRI PE UN SUBSTR DE NISIP					
006 7504086	MP.	245.000			
PAVAJ PIETONAL COMBI 6CM MODEL 10					
007 IFB09B1	MP.	13.000			
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP					
008 TSH05C1	MP.	62.000			
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM					
009 TSH09A1	100 MP.	3.100			
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *					
010 TSA01XD	M.C.	34.000			
SAP.MANDE PAM. IN SP.INTINSE LA DEBLEE, CANALE,GROPI IMPR,INDEP.STR.VEG IN TEREN FOARTE TARE					
011 IFB09A3(1)	[1] M.C.	34.000			
STRAT DRENANT DIN PIETRIS					

012 SB16E1 [14] M 68.000
MONTARE TEAVA PT DRENAJ D=100

013 7504087 M 68.000
TEAVA PVC DRENAJ D-100 (COLAC 50m) CU
FANTE PEV 360 GRD

014 CF08A1 [20] MP. 470.000
TERMOSISTEM CU POLISTIREN 5 CM GROSIME
LA PERETI INCL TENC DECORATIVA STRUCTURA
PERIATA MAX 2MM

015 2602841 MP. 473.000
@PLACI AUSTROTHERM EPS-A/150 50 MM
CANT NETED

016 CL17B# [1] M 9.000
Balustrazi, INOX

017 7501370 ML. 9.000
BALUSTRATE DIN INOX

018 CH02A1 [3] M 11.000
PLACAREA TREPTTELOR SI A CONTRATREPTTELOR
CU GRESIE ANTIDERAPANTA

019 CG11B1 [1] MP. 47.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE ANTIDERAPANTA LIPITA CU ADEZIV

021 RPCM09A1 MP. 72.000
PLACAJE CU CARAMIDA ARGILA ARSA

022 7504088 MP. 77.760
PLACI CERAMICE CARAMIDA APARETA EXTERIOR

023 RPCH14A1 MP. 56.000
STREASINA SIMPLA CU CAPRIORI APARENT. CU
PROF. SIMPL. GELUITI SI AST. FALTUITA SI
GELUIT. PE O PARTE

024 CN09C1 [1] MP. 56.000
VOPSITORII PE LEMN CU IMPREGNANT IMPRANOL
APICAT IN 2 STRATURI

025 RPCR12B# [3] MP. 56.000
VOPSIT ELEMENTE CTII DIN LEMN CU LAC
PROTECTOR SUPRAF > 20 M

026 CE14D1 [1] M 60.000
SISTEM DE BURLANE DIN TABLA PROTEJATA
ANTICOROZIV

027 3270253 ML. 63.000
BURLAN DIN TABLA GALVANIZATA CU PROT
MULTISTRAT PE AMBELE FETE
D=100 L=4M

028 CE13C1 [5] M 73.000
 JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI
 ROTUNDE D=15CM UZINATE

029 3270252 ML. 76.650
 JGHEAB DIN OTEL GALVANIZAT CU PROTECTIE
 MULTISTRAT PE AMBELE FETE
 D=150 L=2M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

INTOCMIT,



VERIFICAT,

