

Obiectivul: 0419 45000000 INVESTITII 2017 IN COMUNA  
VETIS  
Obiectul: 0005 45000000 VESTIAR TEREN DE SPORT

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 419051 REPARATII CLADIRE VESTIAR

Categoria de lucrari: 0044

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT26B1	MP.	245.000			
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF. SIPCILOR DOLIILLO					
002 RPCH45A1	M	4.000			
JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI					
003 RPCT25F1	MP.	172.000			
DESFACEREA SARPANTELOR GRELE CU FERME PE DOUA REAZEME *					
004 RPCT09B1	M.C.	12.000			
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA					
005 RPCT03B1	M.C.	5.400			
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *					
006 RPC056B#	[ 1] MP.	120.000			
DESFACEREA TAVANELOR EXISTENTE					
007 RPCR02A1	[ 5] MP.	350.000			
RAZUIREA ZUGRAVELILOR VECHI					
008 H1P02A	[ 5] TONA	50.000			
EVACUAREA MOLOZULUI , INCARCARE IN AUTO					
009 TRA01A05P	TONA	50.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
010 CE17B1	MP.	172.000			
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE					
010 2901157	M.C.	4.650			
GRINZI DE RASINOASE CU 4 FETE PLANE					

=====

011	RPCH10A1	[ 8] MP.	245.000
MONTARE SIPCI SI CONTRASIPCI LA INVELITOARE DIN TIGLE			
012	CE01A1	[ 7] MP.	245.000
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA			
012	2303016	BUC.	3450.000
TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC C2 405X230X11 S515			
012	2806599	BUC.	130.000
COAME DIN MORTAR DE CIMENT			
013	CE19A1	M	42.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE SIMPLU			
013	2903830	M.C.	0.210
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942			
014	CE19D1	M	42.000
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PARTE SI FALTUITE			
014	2903830	M.C.	0.630
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942			
015	CE13C1	[11] M	42.000
MONTARE JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA UZINATE			
015	6720453	M	42.000
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA UZINATE			
016	CE14C1	[ 1] M	16.000
BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D= 15,4 CM UZINATE			
016	6311718	M	16.000
BURLANE DIN TABLA OTEL ZN UZINATE			
017	RPCE12D1	[ 4] MP.	120.000
IZOLATII HIDROF.PE SUP.BET.OZIZ.SAU INCL.EXEC. CU 1 STR. MEMBRANA			
017	7500963	MP.	130.000
MEMBRANA BITUMINOASA 3 MM GROSIME			

=====

018	CA01D1	[ 2] M.C.	12.000
-----	--------	-----------	--------

TURNARE BETON IN PARDOSELI

018	CZ0104F1	[ 1] M.C.	12.000
-----	----------	-----------	--------

PREPARARE BETON B200 GRANULATIA<71MM CU CIMENT F25,MANUAL

019	CD07A2	M.C.	10.300
-----	--------	------	--------

ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M, 20CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 PALETIZATE

019	CZ0202F1	M.C.	0.600
-----	----------	------	-------

PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZIDARII M25-Z CU CIM.F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT

020	CK20B1	[ 1] MP.	110.000
-----	--------	----------	---------

TAVANE DIN GIPSCARTON 12.5 CM NORMAL PE SCHELET METALIC

020	IZF12M1	[ 5] MP.	110.000
-----	---------	----------	---------

IZOL TERM LA TAVANE CU PLACI VATA MINERALA 10 CM GROSIME

020	IZF04J1	[ 1] MP.	110.000
-----	---------	----------	---------

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU FOLIE DE PVC

021	CO28A1	[ 1] MP.	144.000
-----	--------	----------	---------

PODEA PESTE GRINZI IN POD. DE 25 MM GROSIME

022	RPCJ08B1	[ 2] MP.	180.000
-----	----------	----------	---------

TENCUIELI PE ZIDARIE DE CARAMIDA REPARATII SI TENCUIELI PE ZIDURI NOI

022	CZ0206E1	M.C.	4.000
-----	----------	------	-------

PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA

023	CK01B1	[ 7] MP.	21.740
-----	--------	----------	--------

MONTARE TAMPLARIE DIN PVC

023	3270003	MP.	4.500
-----	---------	-----	-------

FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN

023	3270334	MP.	3.620
-----	---------	-----	-------

USA EXTERIOARA DIN PVC

023	6306586	MP.	3.620
-----	---------	-----	-------

USA PVC INTERIOARA

023 CK17B1 [ 2] MP. 10.000  
MONTARE COMPARTIMENTARI GRUPURI SANITARE

023 7900001 MP. 10.000  
COMPARTIMENTARI TAMPLARIE PVC

024 CG01F1 [ 1] MP. 110.000  
SAPA SUPORT AUTONIVELATOARE SUB  
PARDOSELI

025 CG11A1 [ 1] MP. 120.000  
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA  
PATRATE SAU DREPTUNGIULARE DE ACEIAS  
CULOARE MONTATE CU ADEZIV  
INCLUSIV PLINTE

026 CI06A1 [ 1] MP. 80.000  
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1  
FIXATE CU ADEZIV LA INCAPERI CU SUPRAF.  
<10MP

026 7502001 MP. 84.000  
PLACI FAIANTA 20x30 CM

027 RPCJ36A1 [ 6] MP. 400.000  
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS. EXECUTAT  
CU EUROGLET LA PERETI SI TAVANE

028 CN04A1 [ 2] MP. 400.000  
VOPSITORII LA INTERIOR EXECUT MANUAL CU  
DISPERSIT

028 6104353 KG 140.000  
VOPSEA LAVABILA DE INTER ALBA

029 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
INSTALATII SANITARE BAI: BOILER EL.200L, INST.APA-CANAL SI  
OB.SANITARE CF.SCHITA,

030 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- FOND SANATATE
- FOND ACCIDENTE MUNCA
- FOND CONCED MEDICAL
- FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

INTOCMIT,

VERIFICAT,

